



CITTA' DI VIGONE
Piazza Palazzo Civico n.18 – 10067 Vigone

PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI BITUMATE
CODICE CUP: H17H23000910005**

UBICAZIONE INTERVENTO: Via Santa Maria

DATA: 18 luglio 2023

COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. della Città di VIGONE:

Il R.U.P: Geom. **DRUETTA Mario** *Documento originale firmato digitalmente*

Il Progettista: Geom. **DRUETTA Mario** *Documento originale firmato digitalmente*

S ez .	Codice	Descrizione dettagliata	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
Prezzi dedotti dal Prezzario Regione Piemonte - Edizione 2023						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATE - VIA SANTA MARIA - VIGONE						
01	01.P24.C12.005	Nolo di minipala meccanica cingolata dotata di fresa stradale con larghezza di lavoro fino a 0,50 m compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego Potenza compresa tra 75 e 100 HP - per interventi di rifinitura della scarifica (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, ecc.)	H	3,50	79,61 €	278,64 €
02	29.915.A15.010	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif. Codice CER 17 03 02)	T	12,00	17,31 €	207,72 €
03	01.A22.A44.010	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²	mq	1007,00	1,53 €	1.540,71 €
04	01.A22.F20.005	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conformi alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido	T	10,00	103,15 €	1.031,50 €
05	01.A22.A50.010	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compresi da cm 3 a cm 6	T	11,00	15,29 €	168,19 €
06	01.A22.B10.015	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4	mq	1007,00	10,66 €	10.734,62 €
07	01.A22.B50.010	Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55%) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 per m²; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo leggero Con graniglia anidra	mq	1007,00	2,33 €	2.346,31 €
08	07.A19.S30.020	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31	cad.	6,00	48,64 €	291,84 €
RIEPILOGO ECONOMICO VIA SANTA MARIA			SOMMA		16.599,53	
			ARROTONDAMENTO		0,48	
			TOTALE		16.600,00	

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 - VIA SANTA MARIA"

A)	Importo dei lavori affidato	Euro	16.600,00
B)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Vedi computo metrico oneri della sicurezza)	Euro	203,28
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (C1+.....+C13)	Euro	3.696,72

C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (max. 10% dei lavori a base d'asta)	Euro	non previsti
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	Euro	non previsti
C3	Imprevisti 1% (max. 10% dei lavori a base d'asta)	Euro	non previsti
C4	Acquisizione aree o immobili e allacciamento ai pubblici servizi	Euro	non previsti
C5	Spese tecniche relative alla redazione del P.S.C. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Euro	non previste
C6	Spese tecniche per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori	Euro	non previste
C7	Spese per attività di consulenza o di supporto	Euro	non previste
C8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	Euro	non previste
C9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	Euro	non previste
C10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici	Euro	non previste
C11	IVA (22%) sull'importo lavori a base d'asta e sugli imprevisti (C3)	Euro	3.696,72
C12	IVA (22%) sull'importo delle spese tecniche	Euro	non previste
C13	Incentivo funzioni tecniche Legge 50/2016 Art. 113 (2,00% dell'importo dei lavori a base d'asta)	Euro	non previste

SUB.TOTALE (A+B+C)Euro **20.500,00**