

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Fornitura elettrica
	Quadro elettrico
	Scatola di derivazione Installata nel controsoffitto
	Scatola di derivazione a parete
	Pulsante In scatola ad Incasso
	Interruttore in scatola ad incasso
	Lampada di emergenza 1(2X1,5)
	Apparecchio di illuminazione ad incasso 600x600mm dotato di lampada led 31W cavo 1(3Gx1,5) FG16OM16 posato nel controsoffitto
	Faretti in scatola ad incasso a soffitto cavo 3Gx1,5
led 30W	Apparecchio di illuminazione stagno dotato di lampada led 2x30W
	Cavo FG16OM16 3x1,5 posato nel controsoffitto
	tubazione rigida in PVC fissata a parete o soffitto
	Rilevatore infrarossi impianto antintrusione 1(3x1,5) FG16OM16

COMUNE DI VIGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE CON NUOVI VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Avig	003	0	DE	E	006	distr ill	0-18

IL SINDACO :
Claudio RESTAGNO

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Valter Ripamonti

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO

IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.T.

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	PRIMA CONSEGNA	Aprile 2018	EG	1:50
1				
2				
3				
4				
5				