

CITTÀ DI VIGONE

CAP 10067 - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – TEL. 0119804269 (INT. 217)
P. IVA 04004340016 C.F. 85003470011
www.comune.vigone.to.it/lpp@comune.vigone.to.it
PEC.comunevigone@postecert.it



SETTORE TECNICO

PERIZIA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile 2025 – Torrente Lemina.

(Art. 140, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

PREMESSO

- che in data 16 e 17 aprile ai è verificato un evento alluvionale di grave entità, causato da intense precipitazioni e che hanno interessato il territorio, causando la tracimazione del torrente Lemina e la conseguente inondazione di diverse aree causando danni significativi alle sponde ed alle strade adiacenti;
- che in data 18/04/2025 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo le sponde del torrente Lemina ricadenti nel territorio del comune di Vigone, ed è stata accertata la presenza della situazione, così come formalizzato dal Responsabile del Settore Tecnico nella nota di richiesta di sopralluogo prot. 4538 del 18/04/2025 e trasmessa agli uffici Regionali competenti;
- che in data 18/04/2025 è stata emessa ordinanza Sindacale n. 35, con la quale si è ordinato alla ditta RUBIANO Claudio con sede in Via Silvio Pellico n. 9 – SCALENGHE (TO) i lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale per la rimozione dei detriti ed accumuli legnosi e la messa in sicurezza delle sponde del Torrente Lemina e delle strade vicinali ad esso contigue danneggiate dalla piena che ha coinvolto il Torrente stesso nel territorio vigonese;
- che in data 28.04.2025 è stato effettuato sul territorio comunale il sopralluogo per la verifica e l'accertamento dei danni da parte dei funzionari della Regione Piemonte – Settore tecnico;

CONSIDERATO

- che tale circostanza determina un grave pericolo per la pubblica incolumità;
- che risulta necessario procedere all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza per far fronte alla situazione di pericolo in corso;
- che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. come da verbale sopra citato;

Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è redatto un preventivo di larga massima dei lavori necessari da eseguirsi a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

- che l'elenco prezzi unitari lo si è ricavato con riferimento al Prezziario Regionale Piemonte anno 2025 assoggettato ad un ribasso del 20% sui prezzi proposti dall'Ente;

CODICE	Descrizione	UM	Euro	Quantità	TOTALE
01.P24.A10	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di				
01.P24.A10.015	m ³ 1,500 (peso operativo oltre 250 e fino a 310 q)	h	119,82	26	3.115,32
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
01.P24.C60.016	Della portata oltre q 180	h	90	22	1.980,00
01.P24.C90	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego				
01.P24.C90.005	autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	115,69	6	694,14
01.P01.A10	Operaio specializzato				
01.P01.A10.005	Ore normali	h	40,55	19	770,45
01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5				
01.P27.E40.010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m ³	12,76	160	2.041,60
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati				

01.A21.A20.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m ³	7,53	160	1.204,80
TOTALE LAVORI Euro					9.806,31
TOTALE CON RIDUZIONE 20% Ai sensi dell'art. 140, comma 3, del Codice Contratti Euro					8.171,93
IVA 22% Euro					1.797,82
Arrotondamento Euro					30,25
TOTALE LAVORI IVA COMPRESA Euro					10.000,00

- che la durata presunta dei lavori sarà di giorni 6;
- che pertanto l'ammontare netto dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde e delle strade laterali del torrente Lemina per ristabilire le condizioni di sicurezza ammonta a Euro 8.171,93 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 1.797,82, oltre arrotondamento pari ad Euro 30,25 per un importo complessivo pari ad Euro 10.000,00 (diconsi euro Diecimila/00);
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori, accettando le condizioni stabilite dallo schema di contratto di cottimo fiduciario appositamente predisposto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 si ordina l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde e delle strade laterali del torrente Lemina per ristabilire le condizioni di sicurezza nel Comune di Vigone, per l'ammontare di Euro 10.000,00 (diconsi Euro Diecimila/00) IVA 22% compresa all'Impresa Rubiano Claudio con sede in Scalenghe via Silvio Pellico 9 – P.Iva 04800500011 .

Vigone, li 05/05/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Marco VIOTTO

firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005