



## **PERIZIA DI STIMA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA a seguito evento alluvionale del 20 maggio 2025 - Torrente Lemina e strada vicinale di uso pubblico - località Lambertino – O.S.46/2025**

(Art. 140, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

### **PREMESSO**

- che in data 20 maggio 2025 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune e dei comuni collinari a monte dello stesso è stato interessato da dissesti idrogeologici e danni alle infrastrutture pubbliche consistenti in particolare nell'erosione di una consistente porzione della sponda del Torrente Lemina, in località "Lambertino" con conseguente fuoriuscita di acqua e detriti che hanno danneggiato la strada vicinale di uso pubblico adiacente al torrente ed allagato i terreni agricoli coltivati circostanti;

- che in data 21 maggio 2025 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo le sponde del torrente Lemina ricadenti nel territorio del comune di Vigone, ed è stata accertata la presenza della situazione di emergenza, così come formalizzata dal Responsabile del Settore Tecnico nel "Verbale di somma urgenza" e nella nota di richiesta di sopralluogo prot. 6286 del 30/05/2025 trasmessa agli uffici Regionali competenti;

- che in data 30 maggio 2025 è stata emessa ordinanza Sindacale n. 46, con la quale si è ordinato alla ditta RUBIANO Claudio con sede in Via Silvio Pellico n. 9, Scalenghe (TO), 10060 – P.IVA 04800500011, l'esecuzione urgente dei lavori di consolidamento delle sponde del torrente Lemina in località "Lambertino" e ripristino della sede viaria della strada vicinale di uso pubblico adiacente al torrente per la messa in sicurezza dei luoghi coinvolti dall'evento alluvionale del 20 maggio 2025;

### **CONSIDERATO**

- che tale circostanza determina un grave pericolo per la pubblica incolumità;
- che risulta necessario procedere all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza per far fronte alla situazione di pericolo in corso ed alla ragionevole previsione dell'imminente riverificarsi della stessa;
- che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. come da verbale di somma urgenza sopra citato;
- Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è redatta una stima di larga massima dei lavori necessari da eseguirsi a misura;
- Che è stato redatto computo metrico estimativo dei lavori di cui trattasi sulla base dei prezzi unitari riferiti all'ultima edizione del Prezziario Regionale Piemonte anno 2025;
- che l'importo dei lavori da computo metrico estimativo ammonta ad Euro 4.334,53 + IVA 22%;
- che pertanto l'ammontare dei lavori di somma urgenza per ristabilire le condizioni minime di sicurezza dei luoghi tramite il consolidamento della sponda del Torrente Lemina ed il ripristino della contigua

strada vicinale di uso pubblico in località Lambertino, ridotto del 20% ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ammonta ad Euro 3.500,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 770,00, per un importo complessivo pari ad Euro 4.270,00 (diconsi euro quattromiladuecentosettanta/00);

- che la durata presunta dei lavori sarà di circa giorni 3;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per lavori simili e tenendo in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione immediata dei lavori, accettando le condizioni stabilite dallo schema di contratto di cottimo fiduciario appositamente predisposto;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 si ordina l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'ordinanza sindacale n.46/2025 del 30/05/2025, consistenti nella rimozione dei detriti ed accumuli legnosi, consolidamento della sponda del Torrente Lemina e ripristino della contigua strada vicinale di uso pubblico in località "Lambertino" al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza nel Comune di Vigone, per l'ammontare di Euro 4.270,00 IVA al 22% compresa (diconsi euro quattromiladuecentosettanta/00) all'Impresa individuale RUBIANO CLAUDIO con sede in 10060 Scalenghe (TO) - Via Silvio Pellico 9 – P.Iva 04800500011 – C.F. RBNCLD58B19G6740.

#### Computo Metrico Estimativo "Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. relativi all'evento alluvionale del 20 maggio 2025"

CODICE	Descrizione	UM	Euro	Quantità	TOTALE
<b>01.P24.A10</b>	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego,				
01.P24.A10.015	m <sup>3</sup> 1,500 (peso operativo oltre 250 e fino a 310q)	h	119,82	13	1.557,66
<b>01.P24.C60</b>	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
01.P24.C60.016	Della portata oltre q 180	h	90	8	720,00
<b>01.P24.C90</b>	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego				
01.P24.C90.005	autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	115,69	3	347,07
<b>01.P01.A10</b>	Operaio specializzato				

01.P01.A10.005	Ore normali	h	40,55	14	567,70
<b>01.P27.E40</b>	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5				
01.P27.E40.010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m <sup>3</sup>	12,76	60	765,60
<b>01.A21.A20</b>	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati				
01.A21.A20.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m <sup>3</sup>	7,53	50	376,50
<b>TOTALE LAVORI Euro</b>					<b>4.334,53</b>
TOTALE CON RIDUZIONE 20% Ai sensi dell'art. 140, comma 3, del Codice Contratti Euro					3.467,62
Arrotondamento Euro					+ 32,38
<b>TOTALE LAVORI CON RIDUZIONE Euro</b>					<b>3.500,00</b>
IVA 22% Euro					770,00
<b>TOTALE LAVORI IVA COMPRESA Euro</b>					<b>4.270,00</b>

Il sottoscritto Arch. VIOTTO Marco, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigone, sulla base di quanto sopra esposto esprime nulla-osta all'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio e all'avvio delle procedure di impegno di spesa e liquidazione dei seguenti importi:

- Impresa individuale RUBIANO CLAUDIO con sede in 10060 Scalenghe (TO) - Via Silvio Pellico 9 – P.Iva 04800500011 – C.F. RBNCLD58B19G674O. Lavori di cui all'Ordinanza sindacale n.46 del 30/05/2025 dell'importo pari ad Euro 3.500,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 770,00, per un importo complessivo pari ad Euro 4.270,00.

Vigone, li 06/06/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Marco VIOTTO



