



PERIZIA DI STIMA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
a seguito evento alluvionale del 20 maggio 2025 - Torrente Lemina,
canale Ronco, Via antica di Piossasco - località Fontanette - O.S.46/2025
(Art. 140, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

PREMESSO

- che in data 20 maggio 2025 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune e dei comuni collinari a monte dello stesso è stato interessato da dissesti idrogeologici e danni alle infrastrutture pubbliche consistenti in particolare nell'esondazione delle acque del Torrente Lemina in località "Fontanette" con conseguente erosione della sede viaria della strada comunale detta "Via antica di Piossasco" e della sponda del canale comunale detto "Ronco";

- che in data 21 maggio 2025 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo le sponde del torrente Lemina ricadenti nel territorio del comune di Vigone, ed è stata accertata la presenza della situazione di emergenza, così come formalizzato dal Responsabile del Settore Tecnico nel "Verbale di somma urgenza" e nella nota di richiesta di sopralluogo prot. 6286 del 30/05/2025 trasmessa agli Uffici Regionali competenti;

- che in data 30 maggio 2025 è stata emessa ordinanza Sindacale n. 46, con la quale si è ordinato alla ditta T.B.L. DI TIBALDO DANIELE E CLAUDIO S.N.C. con sede in Via Torino n. 1, 10064 – Cercenasco (TO), P. IVA: 07427620013, l'esecuzione urgente dei lavori di consolidamento delle sponde del torrente Lemina e del canale comunale Ronco in località "Fontanette" oltre al ripristino della strada comunale detta "Strada antica di Piossasco" per la messa in sicurezza dei luoghi coinvolti dall'evento alluvionale del 20 maggio 2025;

CONSIDERATO

- che tale circostanza determina un grave pericolo per la pubblica incolumità;
- che risulta necessario procedere all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza per far fronte alla situazione di pericolo in corso ed alla ragionevole previsione dell'imminente riverificarsi della stessa;
- che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. come da verbale di somma urgenza sopra citato;
- che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è redatta una stima di larga massima dei lavori necessari da eseguirsi a misura;
- che è stato redatto computo metrico estimativo dei lavori di cui trattasi sulla base dei prezzi unitari riferiti all'ultima edizione del Prezziario Regionale Piemonte anno 2025;
- che l'importo dei lavori da computo metrico estimativo ammonta ad Euro 2.531,58 + IVA 22%;

- che pertanto l'ammontare dei lavori di somma urgenza per ristabilire le condizioni minime di sicurezza dei luoghi tramite il consolidamento della sponda del Torrente Lemina e del canale comunale Ronco in località "Fontanette" oltre al ripristino della strada comunale detta "Strada antica di Piossasco", ridotto del 20% ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ammonta ad Euro 2.025,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 445,50, per un importo complessivo pari ad Euro 2.470,50 (diconsi euro duemilaquattrocentosettanta/50);
- che la durata presunta dei lavori sarà di giorni 2;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per lavori simili e tenendo in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione immediata dei lavori, accettando le condizioni stabilite dallo schema di contratto di cottimo fiduciario appositamente predisposto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si ordina l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'ordinanza sindacale n.46/2025 del 30/05/2025, consistenti nella rimozione dei detriti ed accumuli legnosi, consolidamento della sponda del Torrente Lemina e del canale comunale Ronco in località "Fontanette" oltre al ripristino della strada comunale detta "Strada antica di Piossasco" al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza nel Comune di Vigone, per l'ammontare di Euro 2.470,50 IVA al 22% compresa (diconsi euro duemilaquattrocentosettanta/50) all'Impresa "T.B.L. DI TIBALDO DANIELE E CLAUDIO S.N.C." con sede in 10064 Cercenasco (TO) - Via Torino n. 1 – P. Iva: 07427620013;

Computo Metrico Estimativo "Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. relativi all'evento alluvionale del 20 maggio 2025"

CODICE	Descrizione	UM	Euro	Quantità	TOTALE
01.P24.A10	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego,				
01.P24.A10.015	m³ 1,500 (peso operativo oltre 250 e fino a 310 q)	h	119,82	8	958,56
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego				
01.P24.C60.016	Della portata oltre q 180	h	90	5	450,00
01.P24.C90	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego				

01.P24.C90.005	autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	h	115,69	3	347,07
01.P01.A10	Operaio specializzato				
01.P01.A10.005	Ore normali	h	40,55	10	405,50
01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5				
01.P27.E40.010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	12,76	19	242,44
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati				
01.A21.A20.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m³	7,53	17	128,01
TOTALE LAVORI Euro					2.531,58
TOTALE CON RIDUZIONE 20% Ai sensi dell'art. 140, comma 3, del Codice Contratti Euro					2.025,26
Arrotondamento Euro					-0.26
TOTALE LAVORI CON RIDUZIONE Euro					2.025,00
IVA 22% Euro					445,50
TOTALE LAVORI IVA COMPRESA Euro					2.470,50

Il sottoscritto Arch. VIOTTO Marco, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigone, sulla base di quanto sopra esposto esprime nulla-osta all'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio e all'avvio delle procedure di impegno di spesa e liquidazione dei i seguenti importi:

- Impresa "T.B.L. DI TIBALDO DANIELE E CLAUDIO S.N.C." con sede in 10064 Cercenasco (TO) - Via Torino n. 1 – P. Iva: 07427620013. Lavori di cui all'Ordinanza sindacale n.46 del 30/05/2025 dell'importo pari ad Euro 2.025,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 445,50, per un importo complessivo pari ad Euro 2.470,50.

Vigone, li 06/06/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Marco VIOTTO



